发送限制：			
v	至公司所有员工	v	至相关承包商单位

主题：东区国际联调联试项目自动化轨道吊安全操作规程　编号：YEP-S3003　生效时间：2026 年 4 月 15 日

发出：盐田港东区国际东作业区联调联试项目组　页数：共 5 页　版　本：Ver.01

东区国际联调联试项目自动化轨道吊安全操作规程

第一条　为规范东区国际自动化轨道吊作业安全，特制定本规程。

第二条　本规定所称“盐田港东区国际”、“东区国际”或“公司”为盐田港东区国际集装箱码头有限公司的简称，所称“盐田国际”为盐田国际集装箱码头有限公司、盐田三期 国际集装箱码头有限公司、深圳盐田西港区码头限公司、深圳平盐海铁联运有限公司的简称.

第三条　本安全操作规程适用于盐田港东区国际集装箱码头有限公司自动化轨道吊集装箱作业（以下简称“远控轨道吊”）。

第四条　远控轨道吊操作员需经相关部门培训并通过考核，得到公司以及相关部门同意的人员才可在远程控制室操作远控轨道吊。

第五条　承包商员工应持有工种为“远控机械操作”的《码头服务上岗证》才可单独操作远控轨道吊。

第六条　未经公司相关部门授权及远程控制室管理人员同意，禁止无关人员进入远程控制室。

第七条　远控轨道吊操作员必须按照《盐田国际远程控制及轨道自动化龙门吊标准作业远程控制系统操作手册》的要求及作业程序进行远程控制操作。

第八条　远控轨道吊操作员交接班时遵守交接班制度。

（一）　须在远控轨道吊操作台进行面对面交接；

（二）　严禁吊重交接班；

（三）　新开操作前，应手动对机械进行试机，运行正常方可上线作业。

第九条　严禁操作、使用显示处于维修状态的远控轨道吊或附属设备，新开时，按照该

第十条　设备的操作步骤进行检查。

第十一条　远控轨道吊操作人员应在远程控制台进行登陆和操作前各项检查，检查各个视

第十二条　频没有阻碍物遮蔽视线与各功能运作正常。

第十三条　禁止远控轨道吊操作员酒后或服用含镇静剂药物（4 小时内）上班，遇身体不适影响安全操作，应立即停止作业，并报告当值管理人员。

第十四条　在以下情况时远控轨道吊，严禁使用“自动”操作模式：

（一）　当工人在箱顶作业时；

（二）　人员搭乘排架载人工具箱时；

（三）　协助防台绑扎操作时；

（四）　事故处理时；

（五）　应急处置时。

第十五条　在手动作业过程中，操作员不得依赖设备的安全装置进行操作。

第十六条　远控轨道吊操作员在作业过程中，严禁从事与操作无关的电子设备、接打手机等有碍安全操作的行为。

第十七条　远控轨道吊操作员必须时刻留意作业环境，确认安全后方可作业。

第十八条　远控轨道吊操作员在操作过程中必须留意操作信号灯，控制台显示屏，发现异常应立即停止操作及上报。

第十九条　远控轨道吊操作员在超限箱区、危险货物摆放区域段位行大车，全程必须手动走大车至目标位置 30-50cm 时恢复自动对位。

第二十条　第十七条危险品箱区（2-8 类）、OOG 柜、U/C 等特殊柜操作，操作员必须全程手动进行操作。

第二十一条　远控轨道吊过河时必须遵守以下流程：

（一） 过河前收到区长要打开轨道围栏门禁请求时，当值通过远程授权开启头尾间围栏门禁；

（二） 远控轨道吊操作员查看河口通道是否设置了禁行区，及区长有否做好交通管控及警示；

（三） 在区长的指挥和引导下全程手动通过河口，同时要确认河口及周围环境；

（四） 进入段位后手动试机正常后报告上级恢复作业；

第二十二条 远控轨道吊严禁在同段位的相邻间位作业。

第二十三条 远控轨道吊行车道上手动操作时，应严格按照“222”安全操作法操作：

（一） 二次就位：接近箱体，稍作停顿，慢档对位；

（二） 二次确认：吊箱时确认紧锁，松锁时确认开锁；

（三） 二次起吊：起吊后稍作停顿，确认箱体与拖架完全分离，箱体不带锁，确认无误后，再次起升到安全高度。

第二十四条 远控轨道吊在行车道上取箱、放箱操作时，自动将排架下降到行车道上方安全高度后停止，再交由远控轨道吊操作员进行手动操控，完成后手动将排架起升到安全高度，按下释放键后，后续控制权交回自动轨道吊系统，由系统自动执行下一步操作。

第二十五条 远控轨道吊操作员在行车道上手动取箱操作时，需确认所抓箱的尺寸、外观是否与间位要求一致，箱顶是否完好无烂，确认车牌及箱号是否一致，起升后，需确保所抓箱与车架分离，并检查箱底锁孔是否粘锁。

第二十六条 远控轨道吊操作员在行车道上执行手动放箱操作时，需确认车牌及箱号与系统电脑一致，确认车架类型符合放箱操作。

第二十七条 禁止远控轨道吊操作员吊箱在行车通道上方等候作业。

第二十八条 远控轨道吊操作员不得超负荷作业，只可垂直负重，禁止箱体未离开接触面或排架未离开箱体行走大、小车。

第二十九条 远控轨道吊操作员在落排、锁箱、松锁、起升、放箱等动作过程中须留意信号灯指示。

第三十条 远控轨道吊从拖架升排，应慢速起升，确保箱体与拖架、箱体与箱体、吊具与箱体分离后，排架升至安全高度以上，按下释放键后，启用自动操作。

第三十一条 远控轨道吊排架在安全高度以下，手动操作落排取箱时，应提前减速、慢起慢落，平稳操作。

第三十二条 远控轨道吊操作员在操作过程中如发现排架钢丝绳松得过多出现异常，应停止操作，并上报远控中心当值人员。

第三十三条 远控轨道吊进行维修保养期间，应根据《盐田国际远程控制及自动化轨道吊维保和抢修流程》要求进行，远控轨道吊操作员、远控当值人员应注意以下内容：

（一） 远控组别收到工程部的轨道吊维修保养需求时，应当将指定的轨道吊停放到指定的维修保养区域内，远控当值人员控制轨道吊离线，交工程部本地维修保养，远控当值人员在段位门禁授权开门时应当审核维保工单和维保机械是否一致，确认自动化设备是否已离线、拍紧停、悬挂“有人维修警示牌”。

（二） 工程部维修保养结束交机时，负责人旋钮复位围网门禁，远控当值人员应当确认门禁系统作业人员已平衡，自动禁行区取消，锁定该工单，才可以上线远控轨道吊自动化操作。自动化操作区域内无人员，才可以上线远控轨道吊自动化操作。

（三） 远控轨道吊操作员对新开出的轨道吊应当先试机，确认无异常后方可自动化操作。

第三十四条 远控轨道吊进行抢修期间，应根据《盐田国际远程控制及自动化轨道吊维保和抢修流程》要求进行，远控操作人员、远控当值人员应注意以下内容：

（一） 远控轨道吊停在指定位置，远控当值人员控制轨道吊离线，交工程部抢修。远控当值人员在段位门禁授权开门时应当确认自动化设备是否已离线、拍紧停、悬挂“有人维修警示牌”。

（二） 工程部要求，如需远控轨道吊操作员协助远程控制抢修时，工程部应当确保现场操作环境的安全。远控操作员在协助过程中应当全程手动操作，听从指挥，平稳慢速。

（三）工程部抢修结束交机时，远控当值人员应当确认门禁系统作业人员已平衡，自动禁行区取消，锁定该工单，才可以上线远控轨道吊自动化操作。

（四）远控轨道吊操作员对新开出的轨道吊应当先试机，确认无异常后方可自动化操作。

第三十五条 远控轨道吊操作员在操作过程中，对任何人发出的“紧急停止”信号必须服从，并停止操作；紧急情况下应立即按“紧急停止”按钮。

第三十三条 非工程技术人员飞电通知和指挥下，禁止远控轨道吊操作员使用 By-pass 按钮。

第三十六条 远控轨道吊操作员在作业过程中应拒绝多头指挥。

第三十七条 处理特殊情况（如事故、防台绑扎等）现场应指定专人指挥，必要时应征询工程部、安全保安部的意见。

第三十八条 防台操作期间，禁止使用“自动”操作模式，远控轨道吊吊运载人工具箱操作，需全程平稳慢速，乘载人必须穿带安全带。禁止将载人工具箱直接放置在间位内的箱顶上。

第三十九条 台风期间远控轨道吊操作员应遵守码头防台操作流程，听从防台中心的指挥。

第四十条 当远控轨道吊的自动化作业系统出现报错信息时，及时报告 TOWER 和远控当值。远控操作员在没有远控当值的授权下不能私自取消报错信息。

第四十一条 设备发生火警，应立即报告 TOWER 及当值管理人员。

第四十二条 远控轨道吊发生粘锁、吊起拖架等异常情况下，应立即停止操作，通知区长到场，听从区长指挥全程手动操作处理。

第四十三条 发生意外事故，应停止操作保留现场，在安全的情况下应当优先抢救伤员或避免财产损失扩大，同时立即报告 TOWER 及当值管理人员。

第四十四条 操作远控轨道吊除遵守本安全操作规程外，还应遵守公司其它相关安全规章。

第四十五条 本安全操作规程与国家法律、法规不相符的，执行国家法律、法规。

第四十六条 本安全操作规程由盐田港东区国际东作业区联调联试项目组负责更新与解释。

第四十七条 本安全操作规程自 2026 年 4 月 15 日起施行。